



Haarlem

Nota van Antwoord Entree Oost openbare ruimte fase 1

Bewonersbrief vrijgeven inspraak: 8 juni 2016

Tijdens de inspraakperiode (8 juni 2016 tot en met 20 juli 2016) van het inrichtingsplan 1^e fase Entree-Oost zijn de volgende reacties binnengekomen. In de kolom "antwoord" is aangegeven wat er met de ingediende reacties gedaan is:

	Reactie	Antwoord	Inspreker
1	Voortgang: Mij werd verteld dat de voorbelasting in deze broedperiode werd aangelegd. Waarom is alle beplanting voortijdig gekapt als er voor 15 juli geen werkzaamheden plaats vinden. Wanneer starten de werkzaamheden? Dan had ook later gekapt kunnen worden. Ik tel 103 rode bomen (te kappen) op de tekening!! Ze zullen niet allemaal 20 cm dik zijn.	Deze vraag heeft geen betrekking op het voorliggende VO maar op de fase bouwrijp maken. De werkzaamheden zijn nagenoeg aansluitend aan het verwijderen van het groen in opdracht gegeven. Door enige vertraging in de vergunningprocedures is de fysieke start enkele weken vertraagd. Het is zo dat niet alle bomen 20 cm dik zijn. Voor de transparantie zijn ook bomen die minder dik zijn meegenomen op tekening.	1
2	Groeiplaatsen: Waar liggen de ondergrondse leidingen? Krijgen de bomen een HIOR groeiplaats zonder ondergrondse leidingen in hun wortels? Groeiplaats omvang arceren zodat dit duidelijk is gereserveerd. Vullen met bomenzand, -grond, -granulaat afhankelijk van het bovengrondse gebruik en de verdichting. Aandacht voor de levensduur van gebruikte materialen/groen.	De kabels en leidingen liggen onder het trottoir. Ter plaatse van de wortels zullen geen kabels/leidingen komen. De bomen zullen een HIOR groeiplaats krijgen. In het DO wordt de groeiruimte uitgewerkt.	1
3	Afmeting boomkronen: Teken de kronen in volwassen toestand 1 ^e , 2 ^e en 3 ^e grootte	De bomen zijn getekend als volwassen bomen.	1
4	Boomspiegels: Geen betonbanden rond de boomspiegels toepassen van bomen 1 ^e grootte. Maat van de boomspiegel afstemmen op de aanwezige boomvoet. Als de voet gaat groeien kan de beheerder afhankelijk van de plek enkele tegels/klinkers verwijderen. Er kunnen verschillende afmetingen boomspiegels ontstaan, die ook niet altijd vierkant hoeven te zijn. Boomspiegels gecombineerd met een border met vaste planten in een verhoogde bak is een plek voor ouders om te zitten en vergroot de verblijfsduur in de speelstraat voor kinderen <6jr. Voetbalplek maken voor kinderen 6-16jr in het park.	De 1 ^e orde grootte bomen worden alleen rondom de waterpartij toegepast. Van boomspiegels bij 1 ^e orde grootte bomen is dus geen sprake. De boomspiegels bestaan uit groenvakken van ca. 2,0x2,0 m. Hierdoor zullen er geen problemen ontstaan van te kleine boomspiegels. In de boomspiegels/groenvakken zullen vaste planten geplant worden. In één van de hofjes wordt inderdaad een verhoogde bak toegepast als zit plek. I.v.m. ruimtegebrek is een voetbalplek moeilijk te realiseren. Speeltoestellen worden bij de waterpartij aangebracht. Dit maakt deel uit van een andere ontwerpfase.	1
5	Boomsoorten: Graag niet één soort bomen per straat gebruiken, maar in één straat diverse soorten. In de toekomst zijn alle bomen in een straat niet gelijktijdig aan het einde van hun levensduur. In het beleidsplan staat dat er inheemse boomsoorten toegepast worden, terwijl er van de 7 boomsoorten in het concept VO nu slechts 1 inheems	Er is voor gekozen om per straat één boomsoort toe te passen, om iedere straat zijn eigen karakter te geven. Dit is verwerkt in het groenplan	1



Haarlem

Nota van Antwoord Entree Oost openbare ruimte fase 1

	Reactie	Antwoord	Inspreker
	is.		
6	Wordt de grond opgehoogd? Zo ja rekening houden met grondsoort versus gewenste boomsoort. Bij grondverbetering is ook mogelijk : ruwe iep, hazelaar, Spaanse aak, es, liguster, haagbeuk, veldesdoorn, meidoorn, kornoelje, vuilboom, kardinaalsmuts, zuurbes, hondsroos, egelantier, bottelroos, Gelderse roos, hulst, taxus, sleedoorn, wegedoorn, vlier.	De grond wordt opgehoogd. Ter plaatse van een te planten boom zal grondverbetering toegepast worden. Dit is bepaald aan de orde grootte van de boom.	1
7	Waterkwaliteit: Kan de waterkwaliteit worden gegarandeerd? Ik begrijp dat er wordt gestimuleerd dat kinderen in, op en boven het water gaan spelen.	De waterpartij maakt geen deel uit van het voorliggende VO, maar maakt deel uit van een volgende ontwerpfasen. De eisen voor de waterkwaliteit zijn besproken en goedgekeurd door het Hoogheemraadschap Rijnland als beheerder van het water.	1
8	Ecologie: Geen versnipperde plekken voor flora en fauna. Graag rietkraag concentreren aan de noordzijde met een lange 7-10m onderwater berm als vluchtplek voor dieren. Zuidzijde van het water inrichten als concentratieplek voor spelende kinderen. Bomen geclusterd met lage /hoge onderbegroeiing van heesters. (maaischade voorkomen en kringloop van het blad stimuleren).	Deze opmerking heeft geen betrekking op het voorliggende VO maar op het ontwerp van de waterpartij. In die fase zal deze opmerking worden meegenomen.	1
9	Extreme neerslag: Verlaagde locaties met klinkers zijn bij extreme neerslag hemelwaterbergingen waar het water in de bodem kan zakken en zo ook voor water bij de bomen zorgt.	In verband met de beperkte beschikbare ruimte worden er geen wadi's toegepast.	1
10	Rioolleidingen: Huisrioolaansluitingen mogelijk ook schuin aansluiten i.v.m. toekomstig wortelpakket van bomen.	De huisaansluitingen zullen inderdaad om de groeiruimte van de bomen heen geleid worden.	1
11	Verdichting van de groeiplaats bij verharding: De verdichting t.b.v. verharding, onder de toekomstige boomkronen, niet meer dan 2MPa anders kunnen de haarwortels niet groeien.	Ter plaatse van verharding met verkeersbelasting zal bomengranulaat toegepast worden. Onder het trottoir wordt bomenzand met max 2MPa toegepast. Dit wordt meegenomen in het DO.	1
12	plantwerkzaamheden: tussen 1 oktober en 1 februari op het moment dat het blad van de bomen is.	Deze opmerking heeft geen betrekking op het voorliggende VO maar op de uitvoering. Deze periode voor aanplant van groen wordt aangehouden.	1