

BIJLAGE A: TOELICHTING INVESTERINGEN SPORTVELDEN JAARSCHIJF 2017

Van der Aart sportpark

1. Vervangen toplaag kunstgrasveld 1 Onze Gezellen

Op sportcomplex van der Aart dient de toplaag van het kunstgras hoofdveld van Onze Gezellen te worden vervangen. De sport/speltechnische eisen, voorgeschreven door de KNVB, worden ondanks de extra onderhoudswerkzaamheden welke SRO al twee jaar uitvoert niet meer gehaald. De keuringen geven aan dat het veld niet meer aan de vereiste sporttechnische eisen voldoet. De schokabsorptie komt niet meer aan de vereiste waarden waardoor spelers letsel kunnen oplopen.

Sportpark Oosten de Bruinstraat, SV Geel Wit

2. Ombouw natuurgras trainingsveld naar kunstgras

Het natuurgras trainingsveldje van Geel Wit is door de overbezetting van de jeugdleden dringend aan renovatie toe. In 2004 is het veld voor het laatst gerenoveerd. De wens van de vereniging is om het natuurgras trainingsveldje om te bouwen naar een kunstgrasveld om de toename in de trainingen als gevolg van de ledengroei kwijt te kunnen.

Het trainingsrooster van de teams Geel Wit voor seizoen 2016/2017 laat ten opzichte van het rooster 2015/16 een duidelijke (jeugd)ledengroei zien. Conform de KNVB richtlijn voor het gebruik van gras- en kunstgrasvelden dienen voetbalverenigingen hun trainingen op het kunstgrasveld in te roosteren.

Daar er echter geen structurele urencapaciteit op het enige kunstgrasveld van Geel Wit meer is om trainingen in te roosteren dient de vereniging haar teams op het natuurgras trainingsveld in te roosteren.

Hoewel na de renovatie het natuurgrasveld in betere conditie zou zijn, dan nog zal het veld niet alle trainingen kunnen verwerken vanwege de beperkte belastinguren van natuurgras. Het financieel rendement van de natuurgras renovatie is daarmee dan ook minimaal en is de ombouw naar een kunstgrasveld een logische stap.

Sportpark Zuid Schalkwijkerweg

3. United Davo vervangen toplaag kunstgrasveld 2

Op sportcomplex Zuid Schalkwijkerweg dient de toplaag van het kunstgras voetbalveld van v.v. United Davo te worden vervangen. De sport/speltechnische eisen, voorgeschreven door de KNVB, worden ondanks de extra onderhoudswerkzaamheden welke SRO al twee jaar uitvoert niet meer gehaald. De keuringen geven aan dat het veld niet meer aan de vereiste sporttechnische eisen voldoet. De schokabsorptie en de energierestitutie komen niet meer aan de vereiste waarden waardoor letsel kan worden opgelopen.

Sportpark Boerhaavelaan

4. Aanleg waterveld MHC Saxenburg op veld 1 en renovatie toplaag veld 2.

De toplaag van veld 1 stond in het IP voor 2016 al ter vervanging en de toplaag van veld 2 staat voor 2017 ter vervanging. De schokabsorptie en de energie restitutie komen op beide velden niet meer aan de vereiste waarden waardoor spelers ernstig letsel kunnen oplopen. Het voorstel van SRO om beide velden in 2017 van een nieuwe toplaag te voorzien is gebaseerd op kostenbesparing en het voorkomen van schade aan veld 1. Hockeyveld 1 is door extra onderhoud te plegen aan het veld een jaar langer in gebruik kunnen blijven. De bereikbaarheid van het 2e veld heeft er mede voor gezorgd dat de vervanging van veld 1 een jaar is uitgesteld, daar voor vervanging van veld 2 er transport over veld 1 plaats zal moeten vinden.

