

<p><b>Onderwerp</b> Toezegging beantwoording rondvraag SP over brandveiligheid woningen Ymere in Delftwijk-Zuid na renovatie</p>	<p><b>Soort:</b> Toezeggingen <b>Nummer:</b> 2017/330980 <b>Programmanummer</b> 6.3 Openbare orde en veiligheid</p>
<p><b>Bestuursorgaan en Ontstaansdatum</b> Commissie bestuur d.d. 13-7-2017</p>	<p><b>Indiener/Fractie</b></p>
<p><b>Omschrijving</b> De heer <b>Garretsen (SP)</b> vraagt onder verwijzing naar de grote twijfels van de Woonbond over de brandveiligheid van woningen van Ymere na een renovatie in Delftwijk-Zuid of de inspectie daar al is gaan kijken en zo nee of men daarvoor wil zorgen en dan de raad wil informeren over de bevindingen. Burgemeester <b>Wienen</b> en wethouder <b>Van Spijk</b> zeggen dat zij dit zullen laten uitzoeken.</p>	<p><b>Afdeling</b> VTH <b>Verantwoordelijke</b> Broekmeijer, A.H. <b>Email</b> a.broekmeijer@haarlem.nl <b>Telefoonnummer</b> 023-5113677</p>
<p><b>Stand van Zaken/afdoening</b> Op 17 juli 2017 is er door twee toezichthouders van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving een inspectie ter plaatse uitgevoerd (renovatie in opdracht van Ymere: vijf blokken hoogbouw en aansluitend vijf blokken laagbouw (onder dossiernaam Delftlaan 425). Bij deze inspectie is geconstateerd dat: - er in het eerste bouwblok nog geen brandmanchetten op de schacht van de afvoer van de toiletten waren aangebracht. Toegezegd werd dat dit alsnog zou plaatsvinden. Dit blok was echter nog niet opgeleverd.; - in het woonblok dat inmiddels al was bewoond is, na inspectie van een aantal willekeurige woningen, in één woning geconstateerd dat de brandmanchetten in de c.v. ruimte niet waren aangebracht, toegezegd is dit alsnog op te pakken; - het dakbeschot van de bergingen diende aan de binnen zijde nog voorzien te worden van een brandwerende beplating. Dit was nog in uitvoering. - de aan-/afvoerpijp van de c.v. ketel en het ventilatiekanaal gaan door de achtergevel en komen uit in een nieuwe schacht die tegen de achtergevel is aangebracht. Deze doorvoeren moesten ten tijde van de inspectie nog brandwerend worden gemaakt. - er diende nog certificaten te worden overlegd over een brandwerend schuim tegen het plafond en over de brandwerendheid van de voordeuren.</p>	

De toezichthouder heeft na het gereedkomen van bovenstaande werkzaamheden alles in orde bevonden. Aan alle gestelde brandveiligheidseisen is dus voldaan.

<b>Afdelingsmanager</b>	Boer, H.H.T. de 18-3-2019 16:30:38	Boer, H.H.T. de
<b>Portefeuillehouder</b>	<i>FJR 20/3/2019</i>	Roduner, F.J.