

Omvang schade

NR:	Hoofdlocatie:	Locatiespecifiek	Wegnemen dwarsonvlakheid (plassen) (m1)	Randschade grasherstel (m1)	Herstel (technisch) profiel (m1)	Materiaal (Gralux) m3	Kostenindicatie (EUR)
			€ 4,50	€ 12,75	€ 29,50	€ 17,50	
1	Bolwerken	Met name randen als Schotersingel	300	400	150	17	€ 11.173
2	Kloppersingel	Diverse paden herstel profiel incl randherstel	100	1.000	520	30	€ 29.065
3	Kenaupark	Diverse paden herstel profiel incl randherstel	100	400	110	15	€ 9.058
4	Kattenberg	Diverse paden herstel profiel incl randherstel	100	500	120	15	€ 10.628
5	Kinderhuissingel	Extra oneffenheden wegwerken	200			15	€ 1.163
6	Kampersingel	Extra oneffenheden wegwerken	100			10	€ 625
7	Gasthuissingel	Extra oneffenheden wegwerken	50			3	€ 278
8	Raamsingel	Extra oneffenheden wegwerken		160	80	8	€ 4.540
9	Houtmanpad	Herstel kleischelpen, geen herstel profiel					€ 4.711
							€ 71.239
	Transportkosten	Gralux vanaf leverancier Amsterdam				€ 6.525	
	Kostenindicatie inclusief transportkosten						€ 77.764

- Randherstel herstellen (ophogen) gazons, inclusief grond aanvullen en graszaad
- Wegnemen plassen eggen, lokaal aanvullen gralux, aantrillen
- Herstel profiel betonbanden ophalen, profiel herstellen, aanvullen grond en gralux, aantrillen
- Houtmanpad offerte voor wegnemen dwarsonvlakheid met kleischelpen ingediend, materiaal duurder dan gralux
- Prijzen materiaal exclusief vervoer, ongeveer EUR 400 per 8m3