

Bijlage A bij raadsbesluit 2021/0558211

Toelichting noodzaak Investeringsprojecten 2022

VV Schoten; vervangen kunstgras toplaag en veldverlichting

De standaard afschrijvings-/vervangingstermijn van de toplaag van kunstgrasvelden is 10 jaar. Dit kunstgrasveld is aangelegd in 2010 en volgend jaar dus inmiddels 12 jaar. Vervanging is nu echt noodzakelijk. Het nieuwe kunstgrasveld wordt ingestrooid met kurk.

Het vervangen van de sportveldverlichting wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het renoveren van het veld. De veldverlichting van het kunstgrasveld, het trainingsveld en de tennisbanen is in het jaar 2000 geplaatst en ook aan vervanging toe. Bij vervanging van sportveldverlichting wordt overgegaan naar ledverlichting. De lichtmasten hoeven niet vervangen te worden.

FC Haarlem Kennemerland veld 3; vervangen kunstgras toplaag en sporttechnische laag

Dit veld is aangelegd in 2002 en in 2012 is de kunstgras toplaag vervangen. De standaard afschrijvings-/vervangingstermijn van de toplaag van kunstgrasvelden is 10 jaar. De sporttechnische kwaliteit van het veld is dusdanig dat vervanging in 2022 noodzakelijk is. Het nieuwe kunstgrasveld wordt ingestrooid met kurk. De uitvoering zal tijdens de zomerstop plaatsvinden

De sporttechnische laag onder het kunstgras wordt normaal gesproken na ca. 30 jaar vervangen. Bij dit veld bestaat de bovenste 10 cm van de sporttechnische laag uit een combinatie van ca. 70% zand, met ca. 20% steagran (hoogovenverbrandingsresten) en ca. 10% rubber. Dit type sporttechnische laag wordt tegenwoordig niet meer toegepast en geadviseerd worden dit bij renovatie van een kunstgrasveld te vervangen door een laag van bijvoorbeeld lava. De zandfundering onder deze laag is milieukundig onderzocht en kan hergebruikt worden. Wel moet de drainage vervangen worden, zodat de nieuwe fundering straks 30 jaar kan functioneren.

Atletiekbaan; vervangen hellingbaan en verlichting

De atletiekbaan op sportpark Pim Mulier is in 1963 als gravelbaan aangelegd. In 1978 is de gravelbaan vervangen door een vol kunststofbaan.

De drainage en de fundering van de atletiekbaan is sindsdien nooit vervangen. De drainage is dus inmiddels bijna 60 jaar oud en de fundering van de atletiekbaan ook al ruim 40 jaar. Een grootschalige renovatie is dan ook zeer wenselijk. Alleen een beperkte renovatie van de toplaag is eigenlijk niet meer mogelijk.

In 2014 is de baan van nieuwe coating en nieuwe belijning voorzien. Een dergelijke toplaag gaat ca. 6 jaar mee, waarna een hercoating en -belijning vaak noodzakelijk is. Vooral opnieuw belijnen is zeer wenselijk, maar wanneer in 2023 de gehele baan wordt vervangen zou nu opnieuw belijnen kapitaalsvernietiging zijn.

De atletiekverenigingen (KAV Holland en AV Haarlem) hebben diverse wensen geuit richting SRO en de gemeente voor aanpassingen van de atletiekbaan en uitbreiding met andere functionaliteiten en nieuwe vormen van sport en gebruik van de ruimte. Op initiatief van KAV Holland en CIOS is in 2020 een 'Standing rig' en een kleine speelplaats (slalom paaltjes, klimrek) geplaatst.

Het voorstel is in 2022 een plan te maken voor een totale renovatie van de atletiekbaan in 2023, zodat deze weer voor vele jaren voldoet aan de wensen de sporters in de tijd. Ook de mogelijkheden voor innovaties op het gebied van duurzaamheid zullen hierbij onderzocht worden.

In 2022 dient de baan wedstrijdgeschikt te zijn. Hiervoor moeten enkele kleine aanpassingen gedaan worden. Daarnaast moet de baan beter gebruikt kunnen worden in de avonduren. De veldverlichting is sterk verouderd en moet vervangen worden door ledverlichting. Deze nieuwe verlichting zal ook bij de gerenoveerde baan gebruikt worden. Ook de sprinthelling/hellingbaan is aan vervanging toe; deze is nu onbruikbaar. Deze ligt aan de buitenzijde van het terrein en kan vooruitlopend een grootschalige renovatie al opgeknapt worden.

[Kinheim softbalveld; vervangen kunstgras en half verharding toplaag](#)

Het softbalveld van Kinheim bestaat uit een combinatie van een gravel binnenveld en een kunstgras buitenveld. Dit veld is in 2009 aangelegd en volgend jaar dus inmiddels 13 jaar. Het gravel laat slecht water door waardoor er lang plassen blijven staan. Vervanging van de toplaag is noodzakelijk. Het kunstgras is ook verouderd en een aanpassing van de inrichting is een dringend advies van de honk- en softbalbond.

De half verharding kan mogelijk voorafgaand aan het seizoen worden vervangen. De vervanging van het kunstgras kan pas uitgevoerd worden na afloop van het honkbalseizoen, dus vanaf medio oktober.

[Honkbalstadion Pim Mulier – Kinheim; vervangen scorebord](#)

Het huidige scorebord van het honkbalstadion is geplaatst in 2005. Dit bord is afgeschreven en voldoet niet meer aan de wensen van de huidige tijd. Een full-led scherm met meerdere functionaliteiten is wenselijk. Vervanging van het scorebord dient voor de start van de Haarlemse Honkbalweek te zijn uitgevoerd.

[SV Olympia Haarlem softbalveld 1 en 2; vervangen half verharding toplaag en veldverlichting](#)

De softbalvelden van Olympia Haarlem bestaan uit een combinatie van een gravel binnenveld en een gras buitenveld. Deze velden zijn in 2009 aangelegd. Het gravel laat slecht water door waardoor er lang plassen blijven staan. Vervanging van de toplaag is noodzakelijk. Het gras is nog in prima conditie en hoeft niet vervangen te worden.

De huidige lichtinstallaties van de velden is afgeschreven en vervanging door ledverlichting is wenselijk. Ook de verlichting van voetbalveld 3 van Olympia Haarlem is afgeschreven en aan vervanging toe. Op twee lichtmasten van een softbalveld na kunnen alle masten hergebruikt worden.

[HFC EDO; vervangen veldverlichting en verwijderen sta-tribune](#)

De huidige lichtinstallatie van veld 1 en 2 is afgeschreven. Vervangen door ledverlichting is wenselijk. Naast het kunstgras hoofdveld staat een oude betonnen sta-tribune. Deze wordt niet meer gebruikt, is zeer verouderd en onveilig. De tribune zal vervangen worden door een grasheuvel. Daarnaast zijn enkele kleine aanpassingen aan hekwerken en straatwerk wenselijk om het sportterrein weer beter bruikbaar en veiliger te maken.

[Vervangen veldverlichting United Davo](#)

De huidige lichtinstallatie is afgeschreven en vervanging toe. Bij vervanging van sportveldverlichting wordt overgegaan naar ledverlichting. De lichtmasten hoeven niet vervangen te worden.

[Vervangen veldverlichting Onze Gezellen veld 1 en 2](#)

De huidige lichtinstallatie is afgeschreven en vervanging toe. Bij vervanging van sportveldverlichting wordt overgegaan naar ledverlichting. Op één lichtmast na kunnen alle masten hergebruikt worden.