

Variant 1

Westzijde

Westzijde

Oostzijde

Oostzijde

Relining bestaande GWA-leiding, beton 400/600
50% van 422 m2 oppervlakte delen asfalt vervangen door dwarsscheuren
Lokaal herstraten van uitstapstrook en trottoir bij scheefligging

Gehele constructie fietspad vervangen:
- 2 asfaltlagen
- Nieuwe fundering
Reconstructie asfalt - minimale oplossing

10% van 353 m2 oppervlakte delen
asfalt vervangen door dwarsscheuren

Gehele constructie fietspad
vervangen:
- 2 asfaltlagen
- Nieuwe fundering
Aanbrengen asfaltconstructie
ter plaatse van bushalte

30 st. paaltjes aanbrengen zodat auto's
niet meer fiets-/voetpad oprijden
Lokaal herstraten van uitstapstrook
en trottoir bij scheefligging

10% van 623 m2 oppervlakte delen
asfalt vervangen door dwarsscheuren
Reconstructie asfalt - pragmatische oplossing

Reconstructie asfalt - structurele
oplossing nieuwbouw
10% van 1222 m2 oppervlakte fietspad delen
vervangen door dwarsscheuren

Reconstructie asfalt -
minimale oplossing

Nader te bepalen, VGD-meting wordt nog gedaan

Lokaal herstraten van uitstapstrook
en trottoir bij scheefligging

Aanbrengen asfaltconstructie ter plaatse van bushalte

Reconstructie asfalt - structurele
oplossing nieuwbouw
10% van 1222 m2 oppervlakte fietspad delen
vervangen door dwarsscheuren

Verklaring

- ***** Projectgrens
- Bestaande situatie
- Relining bestaande GWA-leiding, beton 400/600
- Herstraten: verharding parkeervakken
- Reconstructie asfalt - minimale oplossing (deklaag) t.b.v. bushaltes
- Reconstructie asfalt - minimale oplossing (deklaag)
- Reconstructie asfalt - pragmatische oplossing (deklaag en wapening) t.b.v. bushaltes
- Reconstructie asfalt - pragmatische oplossing (deklaag en wapening)
- Reconstructie asfalt - structurele oplossing (gehele constructie)
- Reconstructie asfalt - structurele oplossing (gehele constructie) t.b.v. bushaltes
- Deels vervangen van deklaag fietspad
- Vervangen gehele asfaltconstructie fietspad, 2x asfaltlagen en fundering, kleur rood

0	10	20	30	40m
D0	03-04-2020	DEFINITIEF		JVDM
C0	20-03-2020	CONCEPT		JVDM
Nr	Datum	Wijziging		Tek

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Projectomschrijving
**SOP1 61
Variantenonderzoek Prins Bernhardlaan**

Tekeningomschrijving
**Schetsontwerp
Variant 1
Groot onderhoud - Urgent met minimale investering**

Tekeningnummer
0413188.161-S-0-0001

Tekenaar
J. van der Marel

Projectleider
J. van Veen

Status
DEFINITIEF

www.anteagroup.nl

Schaal
1:1000

Formaat
A2-420x1470

Blad in bladen
1 IN 1

Wijz. nr.
DO

