



Haarlem

Gemeente Haarlem

drs. Cora-Yfke Sikkema

Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Beheer

Datum 24 februari 2017
Ons kenmerk 2017/102591
Contactpersoon René Edens
Doorkiesnummer 023-5113244
E-mail redens@haarlem.nl
Onderwerp Voorsteken bomen project Centrale Watergang Waarderpolder

Geachte leden van de commissie,

Met deze brief wil ik u informeren over groenwerkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie van de Centrale Watergang Waarderpolder. Deze werkzaamheden betreffen het voorsteken van 77 te verplanten bomen. Ook informeer ik u over het herplanten van deze bomen. Daarnaast moet ik u informeren over bomen die op de locatie van de toekomstige watergang staan - bomen die dus plaats moeten maken voor de watergang - en die helaas niet herplantbaar zijn of herplant zullen worden. De motivatie daarvan licht ik uitgebreid toe.

Het hoofddoel van de watergang is op een duurzame wijze voorwaarden scheppen voor de groei van de Waarderpolder. In alle ontwerpkeuzes zijn de wateropgave en de natuurkwaliteit gelijkwaardig meegewogen. De watergang is enerzijds optimaal ingepast in de bestaande bomenstructuur, anderzijds voegen we nieuwe bomen toe om ecologische waarden te vergroten.

Het project Centrale Watergang Waarderpolder levert een positief bomensaldo op, een enorme verbetering van de groen- en waterkwaliteit en de aantrekkelijkheid van de Waarderpolder, maar het gaat mij aan het hart dat er toch een aantal bomen definitief verdwijnt. Hieronder vindt u in detail informatie over hoe wij na zorgvuldige afweging van belangen tot dit besluit zijn gekomen en hoe wij met de bomen omgaan.

Voorgeschiedenis

Op 12 februari 2015 stelde de gemeenteraad het Definitief Ontwerp (DO) voor het project centrale watergang Waarderpolder vast (BBV nr.: 2014/381176). Inmiddels is de voorbereiding vergevorderd dankzij een goede samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland, MSD, Excelsior en de Haarlemse Bomenwachters. Er zijn oplossingen gevonden voor laatste onduidelijkheden en knelpunten waardoor deze zomer gestart kan worden met de uitvoering.



Eerste zichtbare werkzaamheden

Op korte termijn starten de eerste voorbereidingen in het plangebied, namelijk het voorsteken van bomen die verplant worden. Het verplanten is onderdeel van het bomenplan van het project. Ik informeer u graag over de totstandkoming van het bomenplan, het draagvlak bij de Haarlemse Bomenwachters en de eerste werkzaamheden die uit het bomenplan voortvloeien.

Gedetailleerde en actuele bomeninventarisatie 2016

Bij het opstellen van het DO is ruim aandacht geweest voor de inpassing van de bestaande bomen in het ontwerp. Bij het vaststellen van het DO is de inpassing niet expliciet vastgelegd. Daarom stelde de gemeente de afgelopen periode een gedetailleerd bomenplan op. De gemeente liet allereerst een gedetailleerde en actuele bomeninventarisatie (2016) opstellen. Hierbij zijn bomen ingemeten en beoordeeld op restlevensduur en verplantbaarheid. Op basis van de inventarisatie, het gemeentelijke beleid en het DO is het bomenplan vervolgens in detail uitgewerkt. Bij de uitwerking overlegde de gemeente met de Haarlemse Bomenwachters.

Voorrang op behoud van waardevolle / monumentale bomen

Het ontwerp van de watergang is aangepast aan de beleidsdoelstelling om monumentale bomen te behouden. Zes waardevolle bomen moeten alsnog wijken om zoveel mogelijk oppervlaktewater van voldoende kwaliteit te creëren en bezwaren van het Hoogheemraadschap te voorkomen. Alternatieven om deze bomen te sparen zijn onderzocht, maar zijn technisch niet haalbaar of hebben nadelige consequenties voor andere bomen. Verplanten van deze bomen is evenmin een optie vanwege de relatief korte verwachte levensduur en de hoge kosten.

Hoofdbomenstructuur platanen blijft intact

De Waarderweg behoort tot de hoofdbomenstructuur. Platanen die in een rij langs de weg staan vormen deze structuur. De gemeente verplaatst tijdelijk 25 van deze platanen vanwege ondergrondse werkzaamheden en plant ze na afloop weer terug. Drie platanen worden voor de werkzaamheden gekapt. De gemeente vervangt ze na de werkzaamheden door drie exemplaren die verderop verwijderd worden. De bomenstructuur blijft uiteindelijk hetzelfde.

Te verplanten en te kappen bomen

Voor het graven van de watergang verwijdert de gemeente in totaal 140 bomen. Van deze bomen zijn er 77 verplantbaar. Dat wil zeggen dat ze sterk genoeg zijn om het verplanten te overleven en de verwachte levensduur de kosten verantwoordt. De overige 63 bomen voldoen niet aan deze eisen en worden gekapt. Voor 47 bomen is een kapvergunning nodig omdat de stamdiameter meer is dan 20 cm. Voor 16 kleinere bomen is geen kapvergunning nodig.

Herplanten van alle te kappen bomen

De gemeente plant voor alle te kappen 63 bomen nieuwe bomen aan. Ook voor de 16 bomen waar geen kapvergunning voor nodig is. De 63 nieuwe bomen bestaan voor het grootste deel uit de soorten zwarte en witte els, Hollandse vogelkers en treurwilg. De gemeente plant ze onder meer in het talud van de watergang tussen de Schoterbrug en de Industrieweg. De genoemde soorten voelen zich thuis in talud langs water en geven extra ecologische waarde aan de groenstrook.



Haarlem

3

Voorsteken van te verplanten bomen

De eerste activiteit waar de omgeving iets van merkt, is het voorsteken van de 77 bomen die verplant worden. Rondom de wortels wordt een sleuf aangebracht ter voorbereiding van het verplanten. Verdere wortelgroei vindt binnen deze cirkel plaats, wat gunstig is bij het ver- en herplanten. Je kunt het best voorsteken vóórdat er blad aan de bomen komt. Er is geen vergunning nodig om bomen voor te steken omdat het geen onomkeerbare actie is voor de bomen. De bomen groeien verder na het voorsteken. De aannemer informeert de omgeving over het voorsteken. De enige hinder die wordt voorzien, is dat het fietspad plaatselijk wordt versmald. De aannemer borgt een veilige doorgang voor fietsers.

Bomenbank voor tijdelijke opslag

De 77 voorgestoken bomen gaan uiteindelijk naar een bomenbank in afwachting van een plekje op de definitieve locatie. Er is een locatie gevonden voor de bomenbank in de Waarderpolder: dicht bij de watergang, op de hoek tussen de Industrierweg en de Waarderveldweg. De locatie van de bomenbank wijzigt als het beoogde kavel in de tussentijd wordt verkocht.

Aantallen indicatief

Bij hierboven genoemde aantallen moet een voorbehoud worden gemaakt. Ondanks zorgvuldige voorbereiding en een gedetailleerde inventarisatie, kan het definitieve aantal afwijken. Zo is de reactie van bomen op het verplanten nooit helemaal te voorspellen. Ook wordt de eventuele verknooptheid van wortels en ondergrondse infrastructuur pas duidelijk bij het daadwerkelijk verplanten. Wat niet wijzigt, is dat de gemeente alle te rooien bomen compenseert, ongeacht of deze vergunningplichtig zijn.

Draagvlak bij de Haarlemse Bomenwachters

De Haarlemse Bomenwachters hebben ingestemd met het definitieve bomenplan. Zij zijn geraadpleegd over de bomeninventarisatie en de consequenties voor het definitieve bomenplan. Ook hebben zij hun visie gegeven op de conceptplannen en zijn zij op de hoogte van het indicatieve karakter van de aantallen die in het bomenplan staan genoemd.

Planning en communicatie m.b.t. voorsteken bomen binnen plangebied

Begin maart 2017 start het voorsteken van de bomen. Het kappen van de bomen vindt plaats na het broedseizoen, het verplanten in de maanden september/oktober 2017.

Ik ga ervan uit hiermee de raad voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

drs. Cora-Yfke Sikkema